



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt
Niederlande

16
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015
Kategorie I, HD-Mauerziegel
Produktionscode DVGL
DF Vormbak London Yellow

für die
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

Länge	215 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breite	103 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Dicke	66 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm)
Erscheinungsform	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Normierte Druckfestigkeit	≥ 30 N/mm ²
Übliche feuchtedehnung	NPD
Verbundfestigkeit	0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufname	≤ 12 % m/md
Anfängliche Wasseraufnahme	IW3 Normal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m ² .min
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10
Bruto trockenrohdichte	1700 kg/m ³ , D1 (10%, ± 170 kg/m ³)
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	0,49 W/mK (λ_{10} , droog)
Frostwiderstand	F2

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: www.capricebaksteen.nl/dop