



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard  
Scherpekamp 15, NL-6687LP Angeren  
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt  
Niederlande

16  
0957-CPR-0608

NEN-EN 771:2011+A1:2015  
Kategorie I, HD-Mauerziegel  
Produktionscode WCGK  
Kloosterwaard Weert geel gz hv wf

für die  
Handformziegel für Innen- und Außenwendungen; dekorativ en konstruktiv

Länge	214 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm)
Breite	101 mm, T2 ( $\pm 3$ mm), R1 (6 mm)
Dicke	51 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (4 mm)
Erscheinungsform	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Normierte Druckfestigkeit	$\geq 15$ N/mm <sup>2</sup>
Übliche feuchtedehnung	NPD
Verbundfestigkeit	0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasseraufnahme	$\leq 23$ % m/md
Anfängliche Wasseraufnahme	IW3 Normal zuigend, 1.5 – 4.0 kg/m <sup>2</sup> .min
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10
Bruto trockenrohdichte	1550 kg/m <sup>3</sup> , D1 (10%, $\pm 155$ kg/m <sup>3</sup> )
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	0,37 W/mK ( $\lambda_{10}$ , droog)
Frostwiderstand	F2

Die Declaration of Performance (DoP) von dieses Produkt finden Sie unter: [www.capricebaksteen.nl/dop](http://www.capricebaksteen.nl/dop)